

Описание работ по промывке.

АО «Водоканал»

АО «Водоканал» проводит промывку и дезинфекцию водолиний по графику промывки и дезинфекции емкостей, магистральных и внутриквартальных сетей водопровода г. Якутска, который согласовывается с основными транспортирующими организациями (ЯТЭЦ, АО «Теплоэнергия», ООО «Прометей+») и Управлением Роспотребнадзора по РС(Я). График утверждается заместителем Главы окружной администрации по ЖКХ. Работы начинаются в начале июня, с водозаборных сооружений, где проводится зачистка емкостей от песка и ила. Потом проходит промывка и дезинфекция магистрального водопровода АО «Водоканал» от водозаборных сооружений до конечных точек города. Это происходит следующим образом:

- 1) Подается телефонограмма абонентам об остановке водолинии за 10 рабочих дней до начала промывки и дезинфекции. Остановка производится с 22:00 до 06:00 следующего дня;
- 2) В назначенный день, в 22:00 производится остановка водолинии, закрываются все подключенные на потребителей задвижки, запорная арматура, для избежания попадания к абонентам высокой дозы хлора;
- 3) С помощью специально оборудованной машины СИН-32 производится закачка гипохлорита натрия в начале водолинии, через врезанный специально для промывки вентиль, данный раствор выдерживаем в трубопроводе 6 часов;
- 4) Производится запуск водолинии и через сбросную задвижку, находящуюся в конце водолинии происходит прогон через всю магистраль высокой дозы хлора (дезинфекция);
- 5) Сброс воды производится до тех пор, пока весь гипохлорит натрия не выйдет с водолинии, это подтверждается анализами проб воды, которые берут сотрудники лаборатории АО «Водоканал». После их заключения о соответствии качества питьевой воды из магистрального трубопровода требованиям СанПиН 1.2.3685-21 промывка завершается.
- 6) Производится открытие задвижек, запорной арматуры на потребителей, запуск водолинии в рабочий режим.

7) Составляется акт о промывке и дезинфекции водопровода, копия которого передается в Роспотребнадзор по РС(Я).

Транспортирующие организации

Ведут промывку и дезинфекцию внутриквартальных сетей, согласно собственному графику. Получают уведомление (телефонограмму) о готовности сетей к промывке от АО «Водоканал». Промывка и дезинфекция внутриквартальных сетей ведется только после промывки и дезинфекции магистральной водопровода АО «Водоканал», к которой эти сети подключены. Транспортирующие организации назначают свой день и время промывки и дезинфекции внутриквартальных сетей, производят оповещение потребителей. Проводят промывку сетей дезинфицирующим раствором, с отбором проб на конечных точках. Промывка завершается после соответствия проб требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Управляющие компании, ТСЖ

Получают уведомление (телефонограмму) о готовности сетей к промывке от транспортирующей организации. Назначают день и время промывки МКЖД (многоквартирного жилого дома). Уведомляют жителей. Проводят очистку грязевика на узле ввода. Выполняют сброс воды со стояков в доме. Проводят прямую механическую промывку водопровода на вводе в дом. Заполняют стояки водой, запускают водопровод дома в работу.